

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายยางคมพัด - คลองสังข์ หมู่ที่๖ ตำบลท่ายาง อำเภอกู่ใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. หน่วยงานของโครงการ

กองช่าง องค์การบริหารตำบลท่ายาง อำเภอกู่ใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

๘๑,๐๐๐.-บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายยางคมพัด - คลองสังข์ หมู่ที่๖ ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒ เมตร พร้อมทำการถมไหล่ทางด้วยวัสดุหินผุ จำนวน ๔๒ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยแต่ง รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายางกำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ

ณ วันที่ ๔ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๘ เป็นเงิน จำนวน ๘๐,๖๘๕.๔๑.-บาท (แปดหมื่นหกร้อยแปดสิบห้าบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑. สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๖.๒. บัญชีรายการและประมาณการราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๔)

๗. รายชื่อผู้กำหนดราคากลาง

๑. นายบุญฤทธิ์ จันทศรี

ตำแหน่งอำนวยการกองช่าง

ผู้กำหนดราคากลาง

ร่างขอบเขตงานจ้าง
ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายยางคมพัต - คลองสังข์ หมู่ที่ ๖
ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

.....

๑.ความเป็นมา

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณพ.ศ.๒๕๖๘ หมวดค่าใช้สอย ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม หน้า ๒๕/๘๐ กองช่าง ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) เบิกจ่ายแล้ว ๑๕๘,๓๒๐ บาท และตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ อนุมัติเมื่อวันที่ ๒ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๘ งบประมาณ คงเหลือหลังโอนที่ใช้ได้ในครั้งนี้เป็นเงิน ๑,๓๔๑,๖๘๐.-บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันหกกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ดำเนินการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายยางคมพัต - คลองสังข์ หมู่ที่ ๖ ตำบลท่ายาง งบประมาณ ๘๑,๐๐๐.-บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) นั้น

๒.วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความอย่างสะดวกและปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

๓.คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องมีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างประเภทเดียวกันกับงานที่จัดจ้าง

๓.๘ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาแก่องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง ณ วันที่เสนอราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาครั้งนี้

๓.๙ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ มาตรฐานฝีมือช่างจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิปริญญาตรีระดับไม่ต่ำกว่า ปวช.สาขาช่างก่อสร้างอย่างน้อย ๑ คน

๔.คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (งานจัดซื้อจัดจ้าง) หรือแบบรูปรายการก่อสร้าง(งานก่อสร้าง)

ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายยางคมพัด - คลองสังข์ หมู่ที่ ๖ พิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒ เมตร พร้อมทำการถมไหล่ทางด้วยวัสดุหินผุ จำนวน ๔๒ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยแต่ง งบประมาณ ๘๑,๐๐๐.-บาท(แปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รายละเอียดดังสิ่งที่แนบมาด้วยพร้อมนี้ มีรายการและปริมาณงานดังต่อไปนี้

๑. งานปรับปรุงโครงสร้างทาง ประกอบด้วย

- | | |
|---|-------------------|
| ๑.๑. งานชุดรื้อผิวทาง AC เดิม หนา ๕ ซม. แล้วบดทับ | จำนวน ๖๓.๖๐ ตร.ม. |
| ๑.๒. งานหินผุถมไหล่ทางปรับเกลี่ย | จำนวน ๔๒ ลบ.ม. |
| ๑.๓. งานพื้นทางหินคลุก บดอัดแน่น หนา ๑๕ ซม. | จำนวน ๙.๒๗ ลบ.ม. |

๒. งานผิวทาง และผิวไหล่ทาง ประกอบด้วย

- | | |
|--|----------------|
| ๒.๑. งานไพรม์โค้ต (Prime Coat) | จำนวน ๖๐ ตร.ม. |
| ๒.๒. งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา ๕ ซม. | จำนวน ๖๐ ตร.ม. |

๖.กำหนดเวลาส่งมอบงานจ้าง

- กำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน นับจากวันเสนอราคา
- ระยะเวลาก่อสร้าง ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

๗.หลักเกณฑ์การพิจารณาการคัดเลือก

การพิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘.วงเงินงบประมาณ

ภายในวงเงินงบประมาณ ๘๑,๐๐๐.-บาท

๙.งวดงานและการจ่ายเงิน

การก่อสร้างกำหนดการแบ่งงวดงานเป็น ๑ งวด เป็นเงินร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อดำเนินการให้เสร็จเรียบร้อยระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ วัน นับถัดแต่วันลงนามในสัญญาจ้าง

๑๐.อัตราค่าปรับ

กำหนดค่าปรับเป็นรายวันร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง

๑๑.กำหนดระยะประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้รับจ้างต้องประกันความชำรุดบกพร่องระยะเวลา ๖ เดือน นับถัดจากวันที่กรรมการตรวจรับพัสดุ

๑๒.พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๖ ตำบลท่ายาง ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำร่างขอบเขตงานจ้าง

(นายบุญฤทธิ์ จันทรศรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

๔.คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (งานจัดซื้อจัดจ้าง) หรือแบบรูปรายการก่อสร้าง(งานก่อสร้าง)

ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายยางคมพัต - คลองสังข์ หมู่ที่ ๖ ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒ เมตร พร้อมทำการถมไหล่ทางด้วยวัสดุหินผุ จำนวน ๔๒ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยแต่ง งบประมาณ ๘๑,๐๐๐.-บาท(แปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รายละเอียดดังสิ่งที่แนบมาด้วยพร้อมนี้ มีรายการและปริมาณงานดังต่อไปนี้

๑. งานปรับปรุงโครงสร้างทาง ประกอบด้วย

- | | |
|---|-------------------|
| ๑.๑. งานชุดรื้อผิวทาง AC เดิม หนา ๕ ซม. แล้วบดทับ | จำนวน ๖๓.๖๐ ตร.ม. |
| ๑.๒. งานหินผุถมไหล่ทางปรับเกลี่ย | จำนวน ๔๒ ลบ.ม. |
| ๑.๓. งานพื้นทางหินคลุก บดอัดแน่น หนา ๑๕ ซม. | จำนวน ๙.๒๗ ลบ.ม. |

๒. งานผิวทาง และผิวไหล่ทาง ประกอบด้วย

- | | |
|--|----------------|
| ๒.๑. งานไพรม์โค้ต (Prime Coat) | จำนวน ๖๐ ตร.ม. |
| ๒.๒. งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา ๕ ซม. | จำนวน ๖๐ ตร.ม. |

๖.กำหนดเวลาส่งมอบงานจ้าง

- กำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน นับจากวันเสนอราคา
- ระยะเวลาก่อสร้าง ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

๗.หลักเกณฑ์การพิจารณาการคัดเลือก

การพิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘.วงเงินงบประมาณ

ภายในวงเงินงบประมาณ ๘๑,๐๐๐.-บาท

๙.งวดงานและการจ่ายเงิน

การก่อสร้างกำหนดการแบ่งงวดงานเป็น ๑ งวด เป็นเงินร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อดำเนินการให้เสร็จเรียบร้อยระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ วัน นับถัดแต่วันลงนามในสัญญาจ้าง

๑๐.อัตราค่าปรับ

กำหนดค่าปรับเป็นรายวันร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง

๑๑.กำหนดระยะประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้รับจ้างต้องประกันความชำรุดบกพร่องระยะเวลา ๖ เดือน นับถัดจากวันที่กรรมการตรวจรับพัสดุ

๑๒.พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๖ ตำบลท่ายาง ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำร่างขอบเขตงานจ้าง

(นายบุญฤทธิ์ จันทศรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

0139

0142

ชื่อโครงการ

ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายยางคมพัต - คลองสังข์

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 6 ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน

ผิวจราจร แอสฟัลต์คอนกรีต

กว้าง

5.00 ม.

ระยะทาง

12.00 ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง

แบบเลขที่

0

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

4-ส.ค.-68

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	80,685.41	Factor F 1.4054 - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ฝนชุก 2
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	80,685.41	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (แปดหมื่นหกกร้อยแปดสิบห้าบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์)	80,685.41	

ระยะทางดำเนินการ 0.012 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 6,723,784.17 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งที่ 455/2568 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2568



ประธานกรรมการ

(นายบุญฤทธิ์ จันทศรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ช่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายยางคมพัต - คลองสังข์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง

แบบเลขที่ 0

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 4-ส.ค.-68

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานทางป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	1.82	-	1.4054	2.56	-
	1.2 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-					
	1.3 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-					
	1.4 งานขุดซ่อมผิวทางเดิม (Deep Patch)	ตร.ม.	-					
	1.5 งานปะซ่อมผิวทางเดิม (Skin Patch)	ตร.ม.	-					
	1.6 งานขุดรื้อผิวทาง AC เดิม หนา 5 ซม. แล้วบดทับ	ตร.ม.	63.60	12.00	763.20	1.4054	16.86	1,072.60
	1.7 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	1.8 งานหินผุกรวมไหล่ทางปรับเปลี่ยน	ลบ.ม.	42.00	244.64	10,274.88	1.4054	343.82	14,440.32
	1.9 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา ซม.	ลบ.ม.						
	1.10 หนา 15 ซม.	ลบ.ม.						
	1.11 งานพื้นทางหินคลุก บดอัดแน่น หนา 15 ซม.	ลบ.ม.	9.27	642.73	5,958.11	1.4054	903.29	8,373.53
	1.12	ตร.ม.						
2	งานผิวทาง และผิวไหล่ทาง							
	2.1 งานไพรม์โค้ต (Prime Coat)	ตร.ม.	60.00	37.25	2,235.00	1.4054	52.35	3,141.07
	2.2 งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 5 ซม.	ตร.ม.	60.00	636.33	38,179.80	1.4054	894.30	53,657.89
3	งานตีเส้นจราจร							
	3.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.	-	260.00	-	1.4054	365.40	-
	งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)					1.4054		
4	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	4.1 ขนาด Ø 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	4.2 ขนาด Ø 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	4.3 ขนาด Ø 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	4.4 ขนาด Ø 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	4.5 ขนาด Ø 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
รวมค่าก่อสร้าง								80,685.41

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

57,410.99

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.4054

④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2509