

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

### ๑. ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ บ้านนายประสิทธิ์ หอมเดช หมู่ที่ ๕ ตำบลท่ายาง อำเภอกงหรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

### ๒. หน่วยงานของโครงการ

กองช่าง องค์การบริหารตำบลท่ายาง อำเภอกงหรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

### ๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

๔๙๙,๐๐๐.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

### ๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

โดยจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายางกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายชั่วคราวอย่างละ ๑ ป้าย งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

### ๕. ราคากลางคำนวณ

ณ วันที่ ๒๔ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔๘๐,๒๕๕.๔๒บาท (สี่แสนแปดหมื่นสองร้อยห้าสิบบาทสี่สิบบาทสตางค์)

### ๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑. สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ )

๖.๒. บัญชีรายการและประมาณการราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ )

### ๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

|                               |                                         |               |
|-------------------------------|-----------------------------------------|---------------|
| ๑. นายบุญฤทธิ์ จันทศรี        | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง              | ประธานกรรมการ |
| ๒. ว่าที่ร้อยโทพรศักดิ์ ดำแดง | ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง | กรรมการ       |
| ๓. นางสาวสุนีย์ บุญจันทร์ศรี  | ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ      | กรรมการ       |

จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง  
โครงการก่อสร้างระบายน้ำบ้านนายประสิทธิ์ หอมเดช หมู่ที่ ๕  
ตำบลท่ายาง อำเภอกงใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

.....

**๑.ความเป็นมา**

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง ได้มีการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ หน้า ๘๘/๑๐๐ โครงการก่อสร้างระบายน้ำบ้านนายประสิทธิ์ หอมเดช หมู่ที่ ๕ ตำบลท่ายาง ตั้งไว้ ๔๙๙,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) นั้น

**๒.วัตถุประสงค์**

๒.๑ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่

๒.๒ เพื่อให้การระบายน้ำในพื้นที่ไหลสะดวกและป้องกันน้ำท่วมขัง

**๓.คุณสมบัติของผู้เสนอราคา**

๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องมีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างประเภทเดียวกันกับงานที่จัดจ้าง

๓.๘ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาแก่องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง ณ วันที่เสนอราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาครั้งนี้

๓.๙ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ มาตรฐานฝีมือช่างจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิบัตรระดับไม่ต่ำกว่า ปวช.สาขาช่างก่อสร้างอย่างน้อย ๑ คน

#### ๔.คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (งานจัดซื้อจัดจ้าง) หรือแบบรูปรายการก่อสร้าง(งานก่อสร้าง)

โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำนายประสิทธิ์ หอมเดช หมู่ที่ ๕ ตำบลท่ายาง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำบ้านนายประสิทธิ์ หอมเดช หมู่ที่ ๕ ตำบลท่ายาง โดยก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายางกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายชั่วคราวอย่างละ ๑ ป้าย งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดดังสิ่งที่แนบมาด้วยพร้อมนี้ มีรายการและปริมาณงานดังต่อไปนี้

##### ๑. งานคูระบายน้ำ ประกอบด้วย

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| ๑.๑.งานขุดดิน                     | จำนวน ๙๑.๐๐ ลบ.ม.  |
| ๑.๒.คอนกรีตหยาบ                   | จำนวน ๕.๘๒ ลบ.ม.   |
| ๑.๓.งานคอนกรีต ๑:๒:๔              | จำนวน ๓๑.๘๔ ลบ.ม.  |
| ๑.๔.งานไม้แบบ                     | จำนวน ๔๓๗.๐๐ ลบ.ม. |
| ๑.๕.-ไม้แบบหนา ๑”(ใช้ซ้ำ ๔ ครั้ง) | จำนวน ๑๐๙.๐๐ ลบ.ฟ. |
| - ไม้คร่าวยึดแบบ                  | จำนวน ๓๒.๐๐ ลบ.ฟ.  |
| - ตะปู ๘.๑๙                       | จำนวน ๕.๐๐ ถัง     |
| ๑.๕.งานเหล็กเสริม                 |                    |
| - RB ๙ mm.                        | จำนวน ๒,๐๑๐.๐๐ กก. |
| - ลวดผูกเหล็ก                     | จำนวน ๖๐.๐๐ กก.    |

##### ๒. งานคูระบายน้ำ ประกอบด้วย

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| ๒.๑.คอนกรีต              | จำนวน ๑๔.๑๘๐ ลบ.ม. |
| ๒.๒.ทรายหยาบปรับระดับ    | จำนวน ๔.๗๓๐ ลบ.ม.  |
| ๒.๓.- RB ๙ mm.           | จำนวน ๕๕๓.๐๐ กก.   |
| ๒.๔.- ลวดผูกเหล็ก        | จำนวน ๑๖.๐๐ กก.    |
| ๒.๕.เหล็กเดือย RB ๑๕ mm. | จำนวน ๑๔.๒๑ กก.    |

#### ๖.การปรับราคางานก่อสร้าง

การปรับราคางานก่อสร้าง ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญา แบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดลงของราคางานจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณสูตรดังนี้

P = ราคางานต่อหน่วยหรือราคางานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้กับผู้รับจ้าง

Po= ราคาต่องานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้หรือราคางานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วต่อกรณี

K= ESCALATION FACTOR ที่ต้องหักด้วย ๔ % เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม ๔ % เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

ใช้สูตรค่า K

หมวดที่ ๒ งานดิน

ใช้สูตร  $K = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.40 \text{ Et/Eo} + 0.20 \text{ Ft/Fo}$

หมวดที่ ๓ งานทาง ข้อ ๓.๕

ใช้สูตร  $K = 0.35 + 0.20 \text{ It/Io} + 0.15 \text{ Ct/Co} + 0.15 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$

**๖.กำหนดเวลาส่งมอบงานจ้าง**

- กำหนดยื่นราคาภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่อนุมัติราคากลาง
- ระยะเวลาก่อสร้าง ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

**๗.หลักเกณฑ์การพิจารณาการคัดเลือก**

การพิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

**๘.วงเงินงบประมาณ**

ภายในวงเงินงบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐.-บาท

**๙.งวดงานและการจ่ายเงิน**

การก่อสร้างกำหนดการแบ่งงวดงานเป็น ๑ งวด เป็นเงินร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อดำเนินการให้เสร็จเรียบร้อยระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน นับถัดแต่วันลงนามในสัญญาจ้าง

**๑๐.อัตราค่าปรับ**

กำหนดค่าปรับเป็นรายวันร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง

**๑๑.กำหนดระยะเวลาประกันความชำรุดบกพร่อง**


ผู้รับจ้างต้องประกันความชำรุดบกพร่องระยะเวลา ๒ ปี นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

**๑๒.พื้นที่ดำเนินการ** บ้านนายประสิทธิ์ หอมเดช หมู่ที่ ๕ ตำบลท่ายาง ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

.....

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำบ้านนายประสิทธิ์ หอมเดช หมู่ที่ ๕ ตำบลท่ายาง ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ตรวจสอบแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายบุญฤทธิ์ จันทรศรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ว่าที่ร้อยโท

(พรรคดี ดำแดง)

กรรมการ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสาวสุนีย์ บุญจันทร์ศรี)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

|                           |                                          |
|---------------------------|------------------------------------------|
| กลุ่มงาน / งาน            | งานอาคาร                                 |
| ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง | ก่อสร้างศูนย์บ่มเพาะบิณฑบาต หมู่ที่ ๕    |
| สถานที่ก่อสร้าง           | ม.5 ต.ท่าช้าง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ    | องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง             |
| คำนวณราคากลางโดย          | คณะกรรมการราคากลาง                       |
| แบบเลขที่                 | -                                        |
| เมื่อวันที่               | 21                                       |
| เดือน                     | พฤษภาคม                                  |
| พ.ศ.                      | 2567                                     |

| ลำดับที่ | รายการ                           | จำนวน    | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวม        | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------------|----------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|------------|----------|
|          |                                  |          |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |            |          |
|          | งานดูระบายน้ำ                    |          |       |              |           |              |           |            |          |
| 1        | งานขุดดิน                        | 91.00    | ลบ.ม. | -            | -         | 112.00       | 10,192.00 | 10,192.00  |          |
| 2        | คอนกรีตหยาบ                      | 5.82     | ลบ.ม. | 1,657.00     | 9,643.74  | 327.00       | 1,903.14  | 11,546.88  |          |
| 3        | งานคอนกรีต 1:2:4                 | 31.84    | ลบ.ม. | 2,573.83     | 81,950.74 | 327.00       | 10,411.68 | 92,362.42  |          |
| 4        | งานไม้แบบ                        | 437.00   | ตร.ม. | -            | -         | 139.00       | 60,743.00 | 60,743.00  |          |
| 5        | - ไม้แบบหนา 1" ( ใช้ซ้ำ 4 ครั้ง) | 109.00   | ลบ.ฟ. | 504.67       | 55,009.03 | -            | -         | 55,009.03  |          |
|          | - ไม้รั้วยึดแบบ                  | 32.00    | ลบ.ฟ. | 429.91       | 13,757.12 | -            | -         | 13,757.12  |          |
|          | - ตะปู                           | 5.00     | ลัง   | 518.69       | 2,593.45  | -            | -         | 2,593.45   |          |
| 6        | งานเหล็กเสริม                    | -        |       | -            | -         | -            | -         | -          |          |
|          | - RB 9 mm.                       | 2,010.00 | กก.   | 23.411       | 47,056.11 | 4.40         | 8,844.00  | 55,900.11  |          |
|          | - ลวดผูกเหล็ก                    | 60.00    | กก.   | 52.96        | 3,177.60  | -            | -         | 3,177.60   |          |
|          |                                  | -        |       | -            | -         |              |           | -          |          |
|          |                                  |          |       |              |           |              |           |            |          |
|          | รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง             |          |       |              |           |              |           | 305,281.61 |          |

หน่วย : บาท

[illegible]