

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๑ หมู่ที่ ๙ ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๑ องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๐,๐๐๐.-บาท (เงินสี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โดยทำการซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๑ หมู่ที่ ๙ ตำบลท่ายาง โดยทำการซ่อมแซมปรับปรุงแก้ไขรายการ ดังนี้ ๑.งานแก้ไขฝ้าเพดาน ๒.งานแก้ไขหลอดไฟภายในอาคาร ๓.งานแก้ไขโถส้วม คออ่างล้างมือ ก๊อกน้ำล้างมือ ๔.งานแก้ไขวงกบ + ประตู ๕.งานแก้ไขพัดลม+พัดลมดูดอากาศ ๖.งานแก้ไขฝ้าระแนงชายคาพร้อมปิดแผ่นกันนก ๗.งานแก้ไขงานสี ๘.งานแก้ไขหลังคา รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายางกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายชั่วคราวอย่างละ ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นเงิน ๔๔๓,๗๕๒.-บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ป.๕)
 - ๖.๒ บัญชีรายการและประมาณการราคาก่อสร้าง (แบบ ป.๔)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายบุญฤทธิ์ จันทศรี	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวยิณดี อินทร์ทองคำ	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	กรรมการ
๓. นางสาวสุนีย์ บุญจันทร์ศรี	ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กรรมการ

ร่างแบบบูรณาการงานก่อสร้าง
โครงการซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา๑ หมู่ที่๙
ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑.ความเป็นมา

ตามที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา๑ แจ้งซ่อมและปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา๑ แต่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลท่ายางไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา๑ จึงได้ประชุมขอมติเห็นชอบให้ใช้เงินรายได้สะสม และเพิ่มเติมแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่๑/๒๕๖๖ โครงการซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา๑ หมู่ที่๙ จำนวน ๔๙๐,๐๐๐.-บาท (เงินสี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) นั้น

๒.วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อแก้ปัญหาฝนรั่วซึมและเพื่อปรับปรุงอาคารสถานที่ให้มีความปลอดภัย เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และนักเรียน

๓.คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องมีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างประเภทเดียวกันกับงานที่จัดจ้าง

๓.๘ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาแก่องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง ณ วันที่เสนอราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาครั้งนี้

๓.๙ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๔.ขอบเขตของงาน

โครงการซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา๑ หมู่ที่๙ ตำบลท่ายาง โดยทำการซ่อมแซมปรับปรุงแก้ไขรายการดังนี้ ๑.งานแก้ไขฝ้าเพดาน ๒.งานแก้ไขหลอดไฟภายในอาคาร ๓.งานแก้ไขโถส้วม คออ่างล้างมือ ก๊อกน้ำล้างมือ ๔.งานแก้ไขวงกบ + ประตู ๕.งานแก้ไขพัดลม + พัดลมดูดอากาศ ๖.งานแก้ไขฝ้าระแนงชายคาพร้อมปิดแผ่นกันนก ๗.งานแก้ไขงานสี ๘.งานแก้ไขหลังคา รายละเอียดตามแบบที่

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหยางกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายชั่วคราวอย่างละ ๑
ป้าย งบประมาณ ๔๙๐,๐๐๐ บาท

๕. มาตรฐานฝีมือช่าง

จะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิปริญญาตรีระดับไม่ต่ำกว่า ปวช.สาขาช่างก่อสร้างอย่างน้อย ๑ คน

๖. สูตรค่า K

หมวดที่ ๑ งานอาคาร ใช้สูตร ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.15 \text{ It/Io} + 0.10 \text{ Ct/Co} + 0.40$

$\text{Mt/Mo} + 0.10 \text{ St/So}$

๗. กำหนดเวลาส่งมอบงานจ้าง

ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน

๘. หลักเกณฑ์การพิจารณาการคัดเลือก

การพิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

๙. วงเงินงบประมาณ

๔๙๐,๐๐๐ บาท

๑๐. งวดงานและการจ่ายเงิน

การก่อสร้างกำหนดการแบ่งงวดงานเป็น ๑ งวด เป็นเงินร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้างตามสัญญา
เมื่อดำเนินการให้เสร็จเรียบร้อยระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญาจ้าง

๑๑. อัตราค่าปรับ

กำหนดค่าปรับเป็นรายวันร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง

๑๒. กำหนดระยะประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้รับจ้างต้องประกันความชำรุดบกพร่องระยะเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการตรวจรับ

พัสดุ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายบุญฤทธิ์ จันทรศรี)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวยินดี อินทร์ทองคำ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวสุนีย์ บุญจันทร์ศรี)

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

โครงการ ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๑

สถานที่ หมู่ที่ ๙ ต.ท่าช้าง อ.ทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

แบบเลขที่ /

แบบ พร.๕ ที่แนบ จำนวน ๔ แผ่น

คำนวณราคากลาง ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖

ลำดับ	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	ประเภทงานอาคาร				
๑	ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓๓๘,๙๗๔.๙๘	๑.๓๐๙๑	๔๔๓,๗๕๒.๑๕	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๔๔๓,๗๕๒.๑๕	
	ราคากลาง			๔๔๓,๗๕๒.๐๐	
ตัวอักษร (สีสันสีหมื่นสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน)					

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ ๒๘๗/๒๕๖๖ ลว. ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

ลงชื่อ

(นายบุญฤทธิ์ จันทศรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นางสาวสุนีย์ บุญจันทร์ศรี)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

กรรมการ

ลงชื่อ

(นางสาวยิณี อินทร์ทองคำ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

กรรมการ

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจุฬารักษ์พัฒนา ๑

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๙ ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ ๔ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	จำนวนเงิน		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานซ่อมแซมฝ้าเพดาน								
๑.๑	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา ๙ มม.ฉาบรอยต่อ								
	เรียบ(โครงเคร่าใช้ของเดิม)								
	- งานรื้อถอนแผ่นฝ้าเดานยิปซัมบอร์ดชนิดทั้ง	๑๕๘.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑๒.๕๐	๑,๙๗๕.๐๐	๑,๙๗๕.๐๐	
	- งานติดตั้งแผ่นฝ้าเดานยิปซัมบอร์ดหนา ๙ มม.	๑๕๘.๐๐	ตร.ม.	๕๗.๐๐	๙,๐๐๖.๐๐	๓๗.๕๐	๕,๙๒๕.๐๐	๑๔,๙๓๑.๐๐	
๑.๒	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดกันชื้นหนา ๙ มม.ฉาบ								
	รอยต่อเรียบ(โครงเคร่าใช้ของเดิม)			-	-	-	-	๐.๐๐	
	- งานรื้อถอนแผ่นฝ้าเดานยิปซัมบอร์ดชนิดทั้ง	๒๘.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑๒.๕๐	๓๕๐.๐๐	๓๕๐.๐๐	
	- งานติดตั้งแผ่นฝ้าเดานยิปซัมบอร์ดหนา ๙ มม.	๒๘.๐๐	ตร.ม.	๑๐๕.๐๐	๒,๙๔๐.๐๐	๓๗.๕๐	๑,๐๕๐.๐๐	๓,๙๙๐.๐๐	
	กันชื้น								
๑.๒	ฝ้าเพดานระแนงไม้สำเร็จรูป (ขายคา) ดีเว้น								
	ร่อง								
	- งานติดตั้งแผ่นฝ้าเดานระแนงไม้สำเร็จรูป	๕.๐๐	ตร.ม.	๑๙๗.๐๐	๙๘๕.๐๐	๓๗.๕๐	๑๘๗.๕๐	๑,๑๗๒.๕๐	
๑.๓	ติดตั้งทับเชิงชายไม้สำเร็จรูปชนิดกันนก + ทาสี	๙๖.๐๐	ม.	๓๒.๘๐	๓,๑๔๘.๘๐	๕๐.๑๐	๔,๘๐๙.๖๐	๗,๙๕๘.๔๐	
รวมงานซ่อมแซมฝ้าเพดาน เป็นเงิน									๓๐,๓๗๖.๙๐
๒	งานประตู หน้าต่าง								
๒.๑	งานรื้อถอนประตู								
	- รื้อถอนประตูพร้อมวงกบ (บานเปิดเดียว)	๑.๐๐	ชุด	-	-	๖๐.๐๐	๖๐.๐๐	๖๐.๐๐	
	- รื้อถอนประตูบานสวิง (บานเดียว)	๕.๐๐	ชุด	-	-	๖๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	
๒.๒	งานติดตั้งประตู								
	- ติดตั้งประตูบานไม้ัดพร้อมวงกบไม้	๑.๐๐	ชุด	๑,๗๐๔.๐๐	๑,๗๐๔.๐๐	๓๐๕.๐๐	๓๐๕.๐๐	๒,๐๐๙.๐๐	
	- ติดตั้งประตูบานสวิง ๐.๖๐ x ๑.๐๐ (บานเดียว)	๕.๐๐	ชุด	๑,๘๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๒๐๕.๐๐	๑,๐๒๕.๐๐	๑๐,๐๒๕.๐๐	
	- ซ่อมแซมเปลี่ยนโน้ตประตูบานสวิง	๖.๐๐	ชุด	๑,๗๐๐.๐๐	๑๐,๒๐๐.๐๐	๒๔๐.๐๐	๑,๔๔๐.๐๐	๑๑,๖๔๐.๐๐	

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน

ปร.4แผ่นที่ 2/3

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๑

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๙ ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่
เมื่อวันที่ ๔ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าแรงงาน			รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
	- ซ่อมแซมเปลี่ยนมือจับประตู(แบบสแตนเลส)	๓.๐๐	ชุด	๕๙๙.๐๐	๑,๗๙๗.๐๐	๗๒๐.๐๐	๒,๕๑๗.๐๐	
รวมงานประตู หน้าต่าง เป็นเงิน								
							๒๖,๕๕๑.๐๐	
๓	งานระบบไฟฟ้า							
	- เปลี่ยนโคมไฟชนิดฝังเพดาน ๒x๓๖ w.	๐.๐๐	ชุด	๘๕๘.๖๖	-	-	๐.๐๐	
	- เปลี่ยนหลอดไฟขนาด ๓๖ w.	๑๒.๐๐	หลอด	๖๖.๘๓	๘๐๑.๙๖	๓๖๐.๐๐	๑,๑๖๑.๙๖	
รวมงานระบบไฟฟ้า เป็นเงิน								
							๑,๑๖๑.๙๖	
๔	งานทาสี							
	งานสีน้ำพลาสติกภายใน	๖๖๘.๕๐	ตร.ม.	๔๕.๐๐	๓๐,๐๘๒.๕๐	๒๐,๐๕๕.๐๐	๕๐,๑๓๗.๕๐	
	งานสีน้ำพลาสติกภายนอก	๓๑๒.๐๐	ตร.ม.	๔๖.๐๐	๑๔,๓๕๒.๐๐	๑๐,๖๐๘.๐๐	๒๔,๙๖๐.๐๐	
	งานสีน้ำพลาสติกฝ้าเพดานภายใน	๔๑๒.๐๐	ตร.ม.	๔๕.๐๐	๑๘,๕๔๐.๐๐	๑๒,๓๖๐.๐๐	๓๐,๙๐๐.๐๐	
	งานสีน้ำพลาสติกฝ้าชายคา	๙๒.๐๐	ตร.ม.	๔๖.๐๐	๔,๒๓๒.๐๐	๓,๑๒๘.๐๐	๗,๓๖๐.๐๐	
	งานสีน้ำพลาสติกรั้วภายนอก	๒๓๗.๐๐	ตร.ม.	๔๖.๐๐	๑๐,๙๐๒.๐๐	๘,๐๕๘.๐๐	๑๘,๙๖๐.๐๐	
	งานทาสีน้ำมัน (ลูกกรงหน้าต่าง, รั้ว)	๑๘๘.๐๐	ตร.ม.	๖๘.๐๐	๑๒,๗๘๔.๐๐	๗,๑๔๔.๐๐	๑๙,๙๒๘.๐๐	
	งานทำความสะอาดผนังเก่า	๑.๐๐	งาน	-	-	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	LS.
รวมงานทาสี เป็นเงิน								
							๑๕๕,๒๔๕.๕๐	
๕	งานสุขภัณฑ์-งานสุขาภิบาล							
๕.๑	งานรื้อถอนสุขภัณฑ์							
	- โถส้วม	๔.๐๐	ชุด	-	-	๑๔๐.๐๐	๕๖๐.๐๐	
๕.๒	งานติดตั้งสุขภัณฑ์							
	- โถส้วมชักโครกลำหรับเด็ก + อุปกรณ์	๔.๐๐	ชุด	๓,๙๙๐.๐๐	๑๕,๙๖๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๑๗,๓๖๐.๐๐	
	- สายชำระ	๔.๐๐	ชุด	๔๙๐.๐๐	๑,๙๖๐.๐๐	๓๕.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	
	- ก๊อกน้ำขนาด ๑/๒ นิ้ว	๑๕.๐๐	ชุด	๑๔๐.๑๙	๒,๑๐๒.๘๕	๒๕.๐๐	๒,๑๒๗.๘๕	
	- ชุดสะอาดอ่างล้างหน้า + พ่อน้ำทิ้ง +	๔.๐๐	ชุด	๒,๑๕๐.๐๐	๘,๖๐๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๑๐,๑๐๐.๐๐	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าแรงงาน				รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สายน้ำดี + ก๊อกอ่างล้างหน้า			-				๐.๐๐	
รวมงานสุขภัณฑ์ - งานสุขาภิบาล เป็นเงิน									
๖	งานครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง								
	- พัฒนาศักยภาพ ๑๘ นิ้ว	๘.๐๐	ชุด	๑,๓๘๘.๐๐	๑๑,๑๘๔.๐๐	๔๐๐.๐๐	๓,๒๐๐.๐๐	๑๔,๓๘๔.๐๐	
รวมงานสุขภัณฑ์ - งานสุขาภิบาล เป็นเงิน									
๗	งานอื่นๆ								
	- งานซ่อมแซมกระเบื้องหลังคา	๑.๐๐	งาน	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	-	-	๖,๐๐๐.๐๐	๒.
	- งานติดตั้งรางน้ำสำเร็จรูปไว้ในทิศทางเดิน	๓๒.๐๐	เมตร	๔๔๙.๑๕	๑๔,๓๗๒.๘๐	๑๒๕.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๑๘,๓๗๒.๘๐	
	- งานติดตั้งกันสาด กว้าง ๑.๘๐ เมตร								
	เหล็กกล่อง ๑.๕" x ๓" x ๒.๓ กก.	๔๑.๗๔	กก.	๓๖.๙๖	๑,๕๔๒.๗๑	๑๐.๐๐	๔๑๗.๔๐	๑,๙๖๐.๑๑	
	เหล็กกล่อง ๑" x ๑" x ๒.๓ กก.	๔๙.๕๐	กก.	๓๑.๔๘	๑,๕๕๘.๒๖	๑๐.๐๐	๔๙๕.๐๐	๒,๐๕๓.๒๖	
	เมทัลชีสเคลือบสีและพ่นกันความร้อน	๑๖.๐๐	ตร.ม.	๒๒๖.๐๐	๓,๖๑๖.๐๐	๗๐.๐๐	๑,๑๒๐.๐๐	๔,๗๓๖.๐๐	
	พาสีโครงเหล็ก	๑๒.๖๐	ตร.ม.	๖๘.๐๐	๘๕๖.๘๐	๓๘.๐๐	๔๗๘.๘๐	๑,๓๓๕.๖๐	
	- งานติดตั้งประตูรั้ว สแตนเลสแบบรางเลื่อน	๑.๐๐	ชุด	๔๐,๕๐๐.๐๐	๔๐,๕๐๐.๐๐	-	-	๔๐,๕๐๐.๐๐	๒.
	- รื้อรางน้ำพร้อมติดตั้งกลับ	๑.๐๐	งาน	-	-	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๒.
รวมงานอื่นๆ เป็นเงิน									
รวมค่าวัสดุและค่าแรง									
รวมเป็นเงิน									
๓๓,๘๗๔.๙๘									
๓๓,๘๗๔.๙๘									